

“ESTORES Y PERSIANAS EN DIFERENTES EDIFICIOS EN PRADO DEL REY”

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1. Objeto
2. Descripción de los elementos de suministro y las condiciones técnicas para su instalación.
 - 2.1. Alcance de los trabajos
3. Contenido de la propuesta técnica
 - 3.1 Criterios de valoración sujetos a juicio de valor
 - 3.2 Criterios de valoración automática - técnicos

ANEXOS:

- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
- FOTO VENTANAS PERSIANAS PLISADAS

1. Objeto:

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para el suministro e instalación de estores y persianas en diferentes edificios de Prado del Rey.

El suministro con instalación se compone de los siguientes elementos:

- Suministro y montaje de 8 estores en la 1ª planta zona de Ingeniería y Soporte de Estudios
- Suministro y montaje de 16 estores en la 2ª planta zona de Estilismo y Sastrería.
- Sustitución de persianas venecianas por estores en la nueva ubicación de la Subdirección de Planificación Financiera en los despachos 1/032 al 1/036 del edificio Corporación.
- Suministro y montaje de dos persianas plisadas en la nueva ubicación de Relaciones con el Parlamento en los despachos 2/112 y 2/113 del edificio Corporación.
- Suministro y montaje de una persiana plisada en el despacho 3/125 edificio Corporación. Perteneciente a la Dirección de Infraestructuras.
- Sustituir 13 persianas venecianas por 13x2 persianas plisadas en la ubicación de la Producción de La Aventura del Saber despacho 508 edificio de TVE, en Prado del Rey
- Sustituir dos persianas venecianas en el control central de la Casa de la Radio.

2. Descripción de los elementos de suministro y las condiciones técnicas para su instalación.

La intervención se realizará de acuerdo a la documentación técnica adjunta en el Anexo del presente Pliego.

En diversas zonas de Prado del Rey, se solicita por parte de la Dirección de Prevención, la sustitución de estores y persianas que protegen a los trabajadores de la entrada de radiación solar a la zona de trabajo.

Actualmente las zonas de trabajos o no están protegidas por estores y persianas o están muy deteriorados, lo que permite la entrada de radiación solar dificultando el buen desarrollo del trabajo. Además, un estor y persiana adecuada sirve para disminuir la carga térmica de la zona afectada, por lo que favorece el ahorro en los sistemas de climatización.

Los trabajos consisten en:

Suministro y montaje de 24 estores enrollables en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena. Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje. Tela ignífuga.

Suministro y montaje de 12 estores enrollables en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena. Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 3%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso

desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje. Tela ignífuga.

Suministro y montaje de 26 persianas plisadas guiadas traslucidas, color azul, accionamiento manual mediante cordón. Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.

Suministro y montaje de 2 persianas venecianas color aluminio, lama de 25mm. accionamiento manual mediante cordón. Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a:

- Comprobar todas las mediciones incluidas en el Anexo de este Pliego Técnico.
- Entregar las instalaciones y todos sus componentes a la Corporación RTVE en el plazo establecido.
- Descarga y traslado de equipos y materiales, así como, medios auxiliares (grúa, sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc.).
- Trabajos necesarios para la instalación de dichos equipos, materiales y componentes en el espacio designado, dejándolo en condiciones de uso.
- Retirada de todos los elementos a punto limpio autorizado,

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes para la correcta utilización y aplicación de los mismos.

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para ejecutar los trabajos previstos.

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje.

Los trabajos de montaje necesarios garantizarán en todo momento la integridad de la instalación.

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que trabaje en la tarea del montaje de los estores reúna los requisitos, formación, alta en s.s., etc. Así como la gestión de toda esta documentación o lo que se le puede solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales de RTVE.

La intervención incluye en su definición estudios, marcas y modelos que describen las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se acepta expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, etc.).

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo responsable del deterioro que se pueda producir como consecuencia de los trabajos.

2.1. Alcance de los trabajos

El proceso de los trabajos se iniciará al día siguiente de la recepción del documento de adjudicación emitido por la CRTVE al adjudicatario del expediente.

CERTIFICACIONES Y FINALIZACIÓN:

La certificación de finalización se emitirá una vez terminados los trabajos. Deberá acompañarse, de forma inexcusable, de parte de trabajo y documentación/manuales de los equipos montados emitida por el fabricante. Para su efectividad contará con el conforme expreso de la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE.

3 Contenido de la Propuesta técnica

El ANEXO II del Pliego de Condiciones Generales del presente expediente, en su punto Criterios de valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que definen los criterios cualitativos técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada uno de ellos, precisando seguidamente la documentación que se requiere para permitir el análisis y evaluación de cada oferta.

3.1. Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (sobre B1)

3.1.1. Definición técnica de los suministros (Fichas Técnicas).

3.2. Criterios de valoración automática – técnicos (Sobre B2)

3.2.1. Compromiso de plazo de realización en 45 días.

MEDICIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES EN LA 1ª Y 2ª PLANTA EDIFICIO TECNICO PRADO DEL REY				
Núm.	Descripción	Uds.	Importe/Ud.	Importe Total
PLANTA PRIMERA				
1.1	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2070mm (AltoxAncho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
1.2	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x1970mm (AltoxAncho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
1.3	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2370mm (AltoxAncho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
1.4	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x 2410mm (AltoxAncho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	5		
PLANTA SEGUNDA				
1.5	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2090mm (AltoxAncho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
1.6	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2050mm (AltoxAncho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		

1.7	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2038mm (AltoxAcho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
1.8	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2039mm (AltoxAcho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
1.9	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2410mm (AltoxAcho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	3		
1.10	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2900mm (AltoxAcho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	2		
1.11	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2510mm (AltoxAcho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	3		
1.12	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 2550x2100mm (AltoxAcho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 1%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	4		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES EN LA 1ª PLANTA EDIFICIO CORPORACION PRADO DEL REY

Núm.	Descripción	Uds.	Importe/Ud.	Importe Total
PLANTA PRIMERA DEL DESPACHO 1/032 AL 1/036				

2.1	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 1940x2350mm (Alto x Ancho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 3%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje/montaje de	1		
-----	---	---	--	--

	estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.			
2.2	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 1940x2610mm (Alto x Ancho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 3%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
2.3	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 1940x2300mm (Alto x Ancho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 5%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	2		
2.4	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 1900x2300mm (Alto x Ancho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 3%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	4		
2.5	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 1900x2390mm (Alto x Ancho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 3%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	2		
2.6	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 1900x2336mm (Alto x Ancho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 3%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
2.7	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 1900x2200mm (Alto x Ancho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de apertura del 3%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PLISADAS GUIADAS EN DESPACHOS 2/112, 2/113 Y 3/125 EDIFICIO CORPORACION EN PRADO DEL REY

Núm.	Descripción	Uds.	Importe/Ud.	Importe Total
------	-------------	------	-------------	---------------

2.8	Ud. Suministro y montaje de persiana plisada traslucida guiada con cable más escuadra tensora y dos carriles laterales de 40x20 mm., color gris, accionamiento manual mediante cordón de 1600x1595 mm (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	3		
-----	---	---	--	--

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PLISADAS GUIADAS EN LA 5ª PLANTA EDIFICIO TVE PRADO DEL REY

Núm.	Descripción	Uds.	Importe/Ud.	Importe Total
DESPACHO 508				
3.1	Ud. Suministro y montaje de persiana plisada guiada traslucida, color azul, accionamiento manual mediante cordón de 740x839mm (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	11		
3.2	Ud. Suministro y montaje de persiana plisada guiada traslucida, color azul, accionamiento manual mediante cordón de 450x946mm (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	11		
3.3	Ud. Suministro y montaje de persiana plisada guiada traslucida, color azul, accionamiento manual mediante cordón de 740x704mm (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
3.4	Ud. Suministro y montaje de persiana plisada guiada traslucida, color azul, accionamiento manual mediante cordón de 740x629mm (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
3.5	Ud. Suministro y montaje de persiana plisada guiada traslucida, color azul, accionamiento manual mediante cordón de 450x8139mm (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		
3.6	Ud. Suministro y montaje de persiana plisada guiada traslucida, color azul, accionamiento manual mediante cordón de 450x740mm (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS VENECIANA EN EL CONTROL CENTRAL EN CASA DE LA RADIO EN PRADO DEL REY

4.1	Ud. Suministro y montaje de persiana veneciana color aluminio, lama de 25mm. accionamiento manual mediante cordón y varilla. 1150x1700 (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	2		
Nota: Las mediciones son muy aproximadas, pero antes de fabricar hay que medir todos los huecos.				



Ventana despachos 2/112,2/113 y 3/125 edif. Corporación



Ventana despachos 508 edif. TVE