

DUDAS FASE II CLIMATIZACIÓN

- Se deben sustituir los equipos con una antigüedad de más de 15 años.
- En relación a las dudas surgidas sobre los equipos de precisión a sustituir, solo se deben cambiar los equipos de la sala de racks de control central. Deberán ser de doble tubería, una de agua y otra de expansión directa. (Planta 2 BT)
- Se debe sustituir el aislamiento de la tubería de los climatizadores de estudios y proteger con aluminio. También se instalará protección de aluminio en toda la instalación hidráulica de la sala de máquinas (frío y calor).
- Se aporta información de dónde hay servicio de ACS en las instalaciones (contrastar)
- Se deben desmontar la totalidad de los fancoils que no están operativo en oficinas 1-2-3, incluyendo la tubería. También se desmontarán los equipos del hall de acceso al edificio. TODOS los equipos de climatización en desuso o que se sustituyan se deben sustituir, incluso sus instalaciones asociadas.
- Esquema conexionado hidráulico fancoils-climatizadores, igual que el realizado en los equipos instalados en fase 1.

TODA LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA PROPIEDAD DEBE SER CONTRASTADA, NO SE PUEDE DAR COMO DEFINITIVA