

S-08338-2022

**ALQUILER GRUPOS ELECTRÓGENOS
“CAVALCADA DE REIS BARCELONA 2023”**

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO

El presente pliego tiene por objeto, la descripción de las características técnicas para el servicio de cinco grupos electrógenos para la producción del programa “CAVALCADA DE REIS BARCELONA 2023” en la calle Urgel, delante del Mercat de Sant Antoni de Barcelona.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Desde el día 3 al 5 de enero de 2023.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

El adjudicatario tendrá que aportar los medios materiales y los recursos necesarios para la instalación, operación y asistencia técnica presencial:

- Las solicitudes de los servicios y el horario de inicio y finalización del servicio será el indicado por la Dirección de Área de Medios de RTVE en Cataluña.
- La empresa adjudicataria se comprometerá a ofrecer plena disponibilidad y a realizar sus prestaciones, siempre que se les solicite.

Especificaciones técnicas de los equipos

5 grupos generadores

DISTRIBUCIÓN CONEXIONES

GRUPO 1 TORRE 1 (Ronda Sant Pau, 78)

Descarga el equipo 4 de enero a las 10:00

Montaje y pruebas 4 de enero a las 10:00 a 20:00

Evento 5/enero: 11:00 a 00:00

Desmontaje: a las 00:00

Potencia 30 KW – 38 KVA

Conexionado a pie de torre: 6 Salidas CETACT 32A monofásicas y 4 salidas SCHUKO 16^a

GRUPO 2 SET (Ronda Sant Antoni / carrer Urgell)

Descarga el equipo 3 de enero a las 10:00

Montaje y pruebas 4 de enero a las 10:00 a 20:00

Evento 5 de enero: 11:00 a 00:00

Desmontaje: a las 00:00

- Alimentación ininterrumpida sin paso por cero
- Insonorizado y de reducidas dimensiones
- **Potencia Nominal 100kw. cada uno de ellos (2)**
- Combustible y asistencia incluidos

- Instalación de pasacables

- 2 conexiones para UMB01 y PEL3HD – CETACT 63A Trifásica 3F + 1N + 1T (Diferencial de 300 mA)
- 1 conexión para UMAUX16 – CETACT 32A Trifásica 3F + 1N + 1T (Diferencial de 300 mA)
- 3 conexiones para los módulos con CETACT 32A Monofásica
- Conexión para ETT (Estación Terrena) – CETACT 32A Monofásica (Diferencial de 300 mA)
- Conexión para UM – CETACT 32A Monofásica (Diferencial de 300 mA)
- 1 cuadro en el lado del set con 2 CETACT 32A Monofásica (Diferencial de 300 mA) para el set y para la grúa.
- Encima del Set TV: 1 salida CETACT 32 A monofásica.

GRUPO 3 TORRES 2 Y 3 (Carrer Urgell, 6)

Descarga el equipo 4/enero a las 10:00

Montaje y pruebas 4/enero a las 10:00 a 20:00

Evento 5/enero: 11:00 a 00:00

Desmontaje: a las 00:00

- Potencia: 60 KW - 75 KVA
- Conexionado a pie de cada torre: 5 salidas CETACT 32A monofásicas y 2 salidas SCHUKO 16A

GRUPO 4 TORRE 4 (Carrer Urgell, 12)

Descarga el equipo 4/enero a las 10:00

Montaje y pruebas 4/enero a las 10:00 a 20:00

Evento 5/enero: 11:00 a 00:00

Desmontaje: a las 00:00

- Potencia: 30 KW - 38 KVA
- Conexionado a pie de torre : 6 salidas CETACT 32A monofásicas y 4 salidas SCHUKO 16A

(Los horarios previstos pueden estar sujetos a variación por necesidades de producción).

OTRAS CONSIDERACIONES

En caso de avería o funcionamiento incorrecto el adjudicatario ofrecerá asistencia técnica presencial para solucionar la incidencia. En caso de no poder solucionar la incidencia presencialmente, se procederá a la sustitución del grupo en un máximo de 1 hora.

CRTVE podrá designar a una persona para verificar e inspeccionar que se cumplan todos los requerimientos del presente pliego técnico

CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

La oferta debe incluir la siguiente información:

- Marca, modelo y detalle de las características técnicas de los equipos ofertados.

- Relación de los recursos aportados para la operación, instalación y asistencia técnica de los equipos ofertados.
- Es de obligado cumplimiento, la presentación del catálogo con las especificaciones técnicas de los equipos ofertados.
- Acreditación de 2 trabajos similares en los últimos tres años.