

La Corporación de Radio y Televisión Española S.A., S.M.E. está interesada en la siguiente contratación:

EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MÁXIMO (I.V.A. no incluido)
S-02083-2023	Sustitución tramo caído de vallado perimetral Centro Emisor Arganda del Rey, Madrid	7.005,00€

ENVÍO DE PROPUESTAS Y CONSULTAS

Las proposiciones se presentarán **antes de la fecha y hora indicada a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE** <https://licitaciones.rtve.es/>. Todo el proceso de licitación junto con las notificaciones y comunicaciones a los licitadores, se harán exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma.

Se adjunta “Pliego especificaciones técnicas” y “Modelo de proposición económica” (Anexo 1).

Serán rechazadas las ofertas que superen el importe de licitación.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1) Objeto de la contratación:

Sustitución del vallado perimetral de la finca que hay en frente al Centro Emisor de RTVE en Arganda del Rey. Incluye entre otros, el desmontaje del vallado actual dañado, la poda y recorte de la hiedra existente, recogida de hojas y retirada de todos los residuos vegetales a centro gestor autorizado; así como el nuevo vallado de malla de simple torsión.

2) Precio Máximo: 7.005,00 euros (IVA no incluido).

3) Duración y plazo de ejecución: 1 mes desde la firma del acta de comprobación del replanteo, que deberá efectuarse a requerimiento de RTVE en un plazo inferior a veinte días desde la fecha de formalización del contrato

4) Lugar de ejecución: Centro Emisor Arganda del Rey, enlace 21 de la Autovía A-3 con la M-832, calzada derecha, margen derecha, tramo no urbano, término municipal de Arganda del Rey. PK:21+000.

5) Procedimiento CAE: Tanto el adjudicatario como cualquier subcontrata que pudiera intervenir en esta obra como requisito previo e imprescindible al inicio de la ejecución de la prestación del servicio, deberá cumplir con el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de RTVE publicado en [Portal de Licitación Electrónica de Radio y Televisión Española \(rtve.es\)](https://portal.licitaciones.rtve.es/)

6) Condiciones Generales de Contratación: se especifican en la página Web de RTVE [Condiciones Generales Pedidos - 2020.pdf \(rtve.es\)](#)

Se ruega acuse de recibo

Anexo I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./D^a
(Nombre y dos apellidos)

provisto de D.N.I. número, expedido con fecha y domiciliado en
 calle/plaza, CP,
 en calidad de de la empresa
(cargo que ocupa) *(nombre o razón social)*

con NIF y domicilio social en CP número,
 calle/plaza número, enterado del procedimiento
 general tramitado para adjudicar el expediente **S-02083-2023 “Sustitución tramo caído de vallado perimetral CENTRO EMISOR ARGANDA MADRID”**.

A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:

A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes:

Expediente	IMPORTE OFERTADO (IVA no incluido)
Sustitución tramo caído de vallado perimetral CENTRO EMISOR ARGANDA MADRID	_____ €

B. Desglose Precio

(incluido desglose de precios en página siguiente)

..... a, de de 202X
 - **FIRMA** - (Obligatoria)

Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
01		SUSTITUCION VALLADO PERIMETRAL			
01_01	ML	DESMONTAJE DE VALLADO CAIDO	90,00		0,00
		Desmontaje y retirada de vallado perimetral caído con medios manuales, carga manual sobre camión o contenedor y traslado a vertedero, así como gestión de residuos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, incluso medios auxiliares, pequeño material, gestión de residuos y p.p. de seguridad y salud.			
01_02	UD	RECORTE Y PODA HIEDRA PERIMETRAL	1,00		0,00
		Recorte de hiedra perimetral, arbustos y vegetación de la zona, recogida de ramas y hojas y retirada de residuos vegetales a centro gestor autorizado. Unidad completamente terminada, incluyendo todos los medios materiales, incluso pequeño material auxiliar necesario, y medios humanos necesarios para la ejecución de la unidad, dejando la zona en perfecto estado			
01_03	ML	VALLADO PERIMETRAL SIMPLE TORSION	90,00		0,00
		Suministro e instalación de vallado perimetral de parcela formado por malla de simple torsión, de 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, colocados cada 3 metros con pletinas taladradas sobre el muro existente; incluso reparación del muro con mortero de reparación si fuera necesario al desmontar el anterior vallado. Incluidos medios auxiliares y pequeño material, gestión de residuos y p.p. de seguridad y salud.			
		PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL			0,00
		Gastos Generales xx % (**)	XX %		
		Beneficio Industrial xx % (**)	XX %		
		PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA -TOTAL OFERTA			0,00

(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.

..... a, de de 202X

- FIRMA - (Obligatoria)