

Estores y persianas en diferentes edificios de la Corporación RTVE en Madrid

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1. Objeto
2. Descripción de los elementos de suministro y las condiciones técnicas para su instalación.
 - 2.1. Alcance de los trabajos
 - 2.2. Compromiso de disponibilidad de suministro
 - 2.3. Personal designado para la instalación
 - 2.4. Plazo de entrega
3. Contenido de la propuesta técnica
 - 3.1 Criterios de valoración sujetos a juicio de valor
 - 3.2 Criterios de valoración automática - técnicos

ANEXOS:

- Relación edificios de RTVE a suministrar en la Comunidad de Madrid
- Detalle de elementos a suministrar

1. Objeto:

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que regirán la contratación del suministro e instalación de estores y persianas en diferentes edificios de la Corporación RTVE en Madrid. Y que resumidamente consiste en:

Suministro y montaje de nuevos estores y persianas en los edificios de la Corporación RTVE en Madrid previa medición de los espacios, retirada y sustitución de persianas venecianas y persianas plisadas existentes en los diferentes departamentos de los edificios de RTVE en la Comunidad de Madrid.

2. Descripción de los elementos de suministro y las condiciones técnicas para su instalación.

La intervención se realizará de acuerdo a la documentación técnica adjunta en el Anexo del presente Pliego.

La actuación de los elementos suministrados se realizará en coordinación con las actividades habituales del centro de RTVE.

Se deberá minimizar el impacto sobre las habituales actividades de RTVE, para ello la empresa adjudicataria presentará una planificación, que deberá ser aprobada por la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras.

Los trabajos consisten en:

- Medición, suministro y montaje de estores enrollables en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena. Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Los coeficientes de apertura van del 0% al 6%. Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje/montaje de estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje. Tela ignífuga.
- Medición, suministro y montaje de persianas plisadas guiadas traslucidas, color Blanco/Perla 0760 o similar, o a elegir, accionamiento manual mediante cordón. Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.

Deberá ser el licitador quien tenga en cuenta las necesidades reales de metros para la elaboración de los estores y persianas plisadas guiadas.

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a:

- Entregar las instalaciones y todos sus componentes a la Corporación RTVE en el plazo establecido.

- Descarga y traslado de equipos y materiales, así como, medios auxiliares (grúa, sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc.).
- Trabajos necesarios para la instalación de dichos equipos, materiales y componentes en el espacio designado, dejándolo en condiciones de uso.
- Retirada de todos los elementos a punto limpio autorizado.

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes para la correcta utilización y aplicación de los mismos.

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para ejecutar los trabajos previstos.

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje.

Los trabajos de montaje necesarios garantizarán en todo momento la integridad de la instalación.

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que trabaje en la tarea del montaje de los estores reúna los requisitos, formación, alta en s.s., etc. Así como la gestión de toda esta documentación o lo que se le puede solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales de RTVE.

La intervención incluye en su definición estudios, marcas y modelos que describen las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se acepta expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, etc.).

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo responsable del deterioro que se pueda producir como consecuencia de los trabajos.

2.1. Alcance de los trabajos

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: RTVE comunicará a la empresa adjudicataria cada nueva necesidad de suministro e instalación, que será como mínimo de 30 elementos a suministrar por cada pedido.

Antes de la entrega de los elementos a suministrar será responsabilidad del adjudicatario del expediente la medición de los diferentes espacios.

SUMINISTRO E INTALACIÓN: Se considerará incluido en el suministro por parte del adjudicatario el transporte de los diferentes suministros hasta el lugar de instalación del mismo. El suministro e instalación se efectuará previa solicitud por escrito de RTVE en la que se indicará plazo previsto para la entrega.

Se considera incluida la instalación completa de todos los suministros solicitados en cada solicitud cursada desde CRTVE.

FINALIZACIÓN: Cada solicitud de suministro con instalación se considerará finalizada con la entrega de la documentación final y su correspondiente certificación, incluyendo certificados de garantía y fichas técnicas de los materiales instalados.

La certificación de finalización se emitirá una vez terminados los trabajos. Deberá acompañarse, de forma inexcusable, de parte de trabajo y documentación/manuales de los equipos montados emitida por el fabricante. Para su efectividad contará con el conforme expreso de la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE.

2.2. Compromiso de disponibilidad de suministro.

El adjudicatario se comprometerá a garantizar la disponibilidad de suministro durante el plazo de 3 años que dura el contrato.

2.3. Personal designado para la instalación.

Para la correcta ejecución del contrato será preciso contar con un responsable del contrato, quien ejercerá como interlocutor con la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE en el transcurso del mismo, independientemente del personal necesario para la realización de las labores de la medición e instalación de los elementos a suministrar.

2.4. Plazo de entrega.

El plazo máximo de entrega e instalación será de 25 días naturales, a partir del día siguiente a la comunicación por parte de la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras.

3 Contenido de la Propuesta técnica

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente expediente, en su punto Criterios de valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que definen los criterios cualitativos técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada uno de ellos, precisando seguidamente la documentación que se requiere para permitir el análisis y evaluación de cada oferta.

3.1. Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (sobre B)

3.1.1. Definición técnica de los suministros (Fichas Técnicas).

3.2. Criterios de valoración automática – técnicos (sobre C)

3.2.1 Reducción del plazo de suministro e instalación.

ANEXOS

RELACIÓN EDIFICIOS DE RTVE A SUMINISTRAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Madrid	PRADO DEL REY	Av. Radio Televisión 4. Pozuelo de Alarcón
Madrid	TORRESPAÑA	C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92
Madrid	TEATRO MONUMENTAL	C/ Atocha, 65
Madrid	IRTVE	Ctra. Dehesa de la Villa, 14
Madrid	CENTRO EMISOR ARGANDA DEL REY	Carretera Chinchón, Pk. 1,653. Paraje Crta. Puente de Arganda-Colmenar de Oreja
Madrid	CENTRO EMISOR MAJADAHONDA	Avda. Reyes Católicos, 15.

DETALLE DE ELEMENTOS A SUMINISTRAR

Código	Suministro e instalación de estor	Cantidad
1_1	Ud. Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o similar, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones según mediciones realizadas para cada unidad. (Alto x Ancho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de grado de apertura va del 0% opaco al 6% . Bloqueo de rayos UV hasta del 93%. Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	1150
	Suministro e instalación de persiana plisada	Cantidad
1_2	Ud. Suministro y montaje de persiana plisada guiada traslucida, color Blanco/Perla 0760 o a elegir, accionamiento manual mediante cordón de "según mediciones realizadas para cada unidad. (Alto x Ancho). Incluso desmontaje/montaje de persiana anterior para instalación del nuevo. Incluso pequeño material necesario para montaje.	200