

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA CATV “PREMIOS GOYA 2026”

1.-OBJETO DEL CONTRATO

Para la grabación del programa “PREMIOS GOYA 2026” que se realizará entre los días 22 de febrero al 1 de marzo de 2026, en CCIB de Barcelona, es necesario alquilar un sistema de CATV.

2.- DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

0.-Situación de cabecera:

Se situará una cabecera de radiofrecuencia en una zona central de la instalación donde llegarán todas las fuentes de señal de video y audio. Desde este mismo punto partirán las líneas de reparto de señal modulada.

1.-Fuentes de señal:

Se entregarán señales a la cabecera que provienen de dos lugares diferentes:

-UM: señales de programa principal y reserva (video HD con audio embebido). A cablear con cable o fibra óptica según situación.

-Difusión: se captará con antena terrestre o satélite (según situación) 3 señales de difusión HD.

2.-Codificación:

Se podrá solicitar la codificación de hasta 5 señales según estándares para llegar a una situación de compromiso retardo/calidad.

3.-Suma de señales y distribución:

Las señales se multiplexarán en los canales que el espectro de la zona permita para evitar interferencias.

Se distribuirán en tiradas troncales que pueden alcanzar los 300 metros según el evento.

Estas líneas de reparto tendrán que respetar las normas de prevención y seguridad del lugar donde se celebre el evento, así como no romper la estética del lugar.

Se realizarán derivaciones que proporcionen niveles óptimos de nivel y probabilidad de error que respete el estándar TDT a los diferentes puntos donde se instalarán los televisores.

4.-Televisores.

Estarán situados en zonas como salas de patrocinadores, maquillaje, zonas de paso, invitados, alfombra roja, sala de baile, sala de nominados, etc...

Las dimensiones de los televisores serán acordes a las dimensiones de la sala y se atacará a todos ellos por la entrada de sintonizador.

Necesarios 65 plasmas de entre 65 – 55 pulgadas

Necesarios 15 plasmas de 45 pulgadas

La empresa se responsabiliza del transporte, montaje y operación del sistema CATV Y MONITORADO así como del soporte técnico para solucionar posibles incidencias.

3.- LOCALIZACIÓN

CCIB DE BARCELONA

PLAZA WILLY BRANDT 11-14

4.- PERIODO DE ALQUILER Y PLAN DE TRABAJO.

Se detalla plan de trabajo previsto:

- Día 22 de febrero. – Montaje Técnico de UUMM de 15 a 22 h
- Día 23 de febrero .- Montaje técnico de 15 a 22 h
- Día 24 de febrero. – pruebas técnicas en horario de 15 a 22 h
- Día 25 de febrero. - Ensayos en horario de 15 a 24 h
- Día 26 de febrero. – Ensayos en horario de 15 a 01 h
- Día 27 de febrero. - Ensayos General en horario de 15 a 01 h
- Día 28 de febrero - Emisión en directo y desmontaje en horario de 17 a 04 h
- Día 01de marzo .- desmontaje técnico en horario de 15 a 22 h

El calendario previsto y la duración de la jornada puede estar sujeto a variación por necesidades de producción sin que esto genere cargo económico.

5.-CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

La oferta debe incluir la siguiente información:

- Relación de los medios materiales ofertados (marca y modelo).
- Detalle de características técnicas que permita valorar los requerimientos solicitados en este pliego.