

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S-00535-2026 - Alquiler montaje de estructura y tela de cubo

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Para la ejecución de la campaña de la 2, se requiere el alquiler de una estructura tipo cubo. Este sistema permitirá crear una atmósfera que envuelva y sumerja a los presentadores. Permitiendo dar visibilidad al contenido de la programación de la cadena durante este año.

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MATERIAL (Las marcas del material reflejadas en la descripción funcionan como ejemplo referencia de los productos)

- ILUMINACION - EQUIPOS ILUMINACIÓN

4 LED BAR - CAMEO PIXBAR 400 IP (RGBW)

8 LED STROBE - SGM Q8 110° IP66

- ILUMINACION - CONTROL Y REGULACIÓN

1 CONSOLA - CHAMSYS MAGIGQ MQ80

- ILUMINACION - INFRAESTRUCTURA SEÑAL Y CORRIENTE

1 Cableado y accesorios

- ILUMINACION - ESTRUCTURA Y RIGGING

12 EUROTRUSS HD34 Tramo 3 m negro 30x30

24 EUROTRUSS HD34 Tramo 1 m negro 30x30

8 EUROTRUSS HD34 Cornerblock 1-6 dir. BLK-34

3 TORRE TELESCOPICA HERCULES PLUS 500Kg 6,5m altura max.

- VIDEO - RIGGING Y ESTRUCTURA

4 EUROTRUSS HD34 Base Pesada Redonda 1 m PLB-TOTEM negro

4 EUROTRUSS HD34 Tramo 3 m negro 30x30

6 EUROTRUSS HD34 Tramo 1 m negro 30x30

4 HOIST - CHAINMASTER D8

1 CONTROL 4 MOTORES MARK(4 CETAC)

8 Eslinga Poliester (SteelFlex)Alma Acero 2m 2Ton

8 GRILLETE - CROSBY G209 5/8" WLL=3.25 ton

- VIDEO - PROYECCIÓN

1 Pantalla de cubo 5 caras (5 mts x 5 mts x 5 mts) + Suelo DM + Bastidores

- TRANSPORTE

1 Camión 9m 7.500kg.

1 Maquinaria y puntos de cuelgue (2 cenital y 2 frontal)

PERSONAL

Debe contar con la asistencia técnica para la producción necesaria para operar todos los elementos mencionados. Incluyendo el montaje, el desmontaje y el transporte requerido.

3.- PLAN DE TRABAJO

Lugar de grabación: PLATO 5 DE PRADO DEL REY en Av. Radiotelevisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón. Se requiere el servicio de alquiler del 10 de febrero, siendo este día el montaje y pruebas técnicas, hasta el 13 de febrero incluido más el respectivo desmontaje. El horario aproximado por día será de 12h/trabajo.

Desglose

Día 10 de febrero: montaje de estructura, iluminación y pruebas técnicas en un horario de 08:00am a 20:00pm

Los días 11, 12 y 13 de febrero: rodaje

Día 13 de febrero: Desmontaje a partir de las 20:00 pm

4.- CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

Debe contener información detallada del material desglosado que se ofrece incluyendo transporte hasta el plató ubicado en Madrid y montaje y desmontaje del mismo.