

PLIEGO TÉCNICO

S-01963-2024 - Dintel - Decorado Estudio 4 Prado del Rey

OBJETO

Se precisa realizar cambios en el decorado del estudio 4 de Prado del Re. Los cambios serán:

1. Levantar el dintel (para poder montar las pantallas que lleva el decorado), cuando estén montadas las pantallas se tendrá que situar el dintel en su sitio.
2. Cambiar el logo vertical de vinilo (se diseñará uno nuevo por parte de grafismo, imprimir y pegar según diseño).
3. Barnizar el paramento del logo, para que se adhiera mejor el vinilo.
4. Revisar los leds del decorado.
5. Montar los paramentos laterales de final del decorado.
6. Repasar todo el decorado de pintura donde se necesite.

PLAN DE TRABAJO

Montaje:

Previsión de fechas para realizar estos trabajos: 3 al 5 de abril de 2024.

Previsión bajar el dintel una vez estén colocadas las pantallas: 11 de abril de 2024.

Desmontaje:

13 de mayo: a primera hora de la mañana (las 8:00 hrs.), subir el dintel para poder desmontar las pantallas.

14 de mayo: desmontaje del decorado, de 8:00 a 15:00 hrs.

Se adjunta la memoria constructiva del decorado que se realizó con motivo de las Elecciones Galicia de 2024.

MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL DECORADO

ELECCIONES GALLEGAS

Este decorado se montará en el E4 de Prado del Rey.

En el proyecto se incluye plano de implantación en el plató.

SUELO DECORADO:

DETALLE ACABADOS DEL SUELO



El suelo del decorado ocupará aproximadamente 220 m2.

Sobre la base de dm existente en el plató habrá que pegar un suelo de arlequín rosco charol negro brillo.

Irán unos vinilos adhesivos encima de este suelo negro, el diseño definitivo se entregará posteriormente. Habrá que presupuestar con este diseño orientativo que figura en el proyecto.

ELEMENTOS VERTICALES:

En el decorado van 2 modelos de pantallas.

PANTALLA 1

La pantalla del lateral izquierdo, montada en recto tiene unas dimensiones de 3.00 (ancho) x 3.50m (altura), total 42 módulos de 50 x50. Está colocada sobre un pequeño practicable de 10 cm de altura.

Va enmarcada en una estructura construida en dm lacado en color PANTONE 5435 acabado satinado.

En esta estructura de madera irán, tanto en la parte superior como en la inferior, unas tiras de led RGB medidas dentro de canaletas de silicona difusora y estas a su vez encajadas en una "U" de aluminio blanco.

Todas estas luces irán en regulación desde mesa de iluminación.

LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE ESTA PANTALLA SE DETERMINARÁ DIRECTAMENTE EN PLATÓ Y UNA VEZ QUE SE HAYA INSTALADO LA PANTALLA CURVA.

LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE DE ESTA PANTALLA TENDRÁN QUE VALORARSE EN EL CONJUNTO DEL ALQUILER DE ESTA Y COORDINARSE CON EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

PANTALLA 2

La pantalla curva está formada por 105 módulos de 50 x 50 cm, 10.5ml de largo x 2.50m de alto (5 módulos).

Todo este conjunto de pantallas se asienta sobre un pequeño practicable de 10 cm de altura y se remata por la parte superior con un dintel de 1.5m de alto.

Por la parte derecha de estas pantallas se remata con un paño cegado que servirá de soporte para el lateral del dintel.

En cualquier caso, todo este dintel tendrá que ir colgado de la estructura del techo del plató con cables de acero forrados de plástico negro mate (para evitar los brillos de estos cables).

Tanto por el dintel como por ese pequeño zócalo, irán instaladas unas tiras de led RGB medidas dentro de canaletas de silicona difusora y estas a su vez encajadas en una "U" de aluminio blanco.

Todas estas luces irán en regulación desde mesa de iluminación.

Estos elementos constructivos que enmarcan la pantalla irán lacados en color PANTONE 5435 acabado satinado.

LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE DE ESTA PANTALLA TENDRÁN QUE VALORARSE EN EL CONJUNTO DEL ALQUILER DE ESTA Y COORDINARSE CON EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

NOTAS FINALES:

-Las luces led RGB empleadas en el decorado tendrán que ser de máxima calidad.

-Todas estas luces irán en regulación para poderlas manipular perfectamente desde la mesa de iluminación.

-Todos los elementos que lleven corriente deberán ir conectados a toma de tierra para evitar derivaciones.

-El montaje de las pantallas de led se hará por el personal de la empresa de alquiler de las mismas. LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE DE ESTAS PANTALLAS TENDRÁN QUE VALORARSE EN EL CONJUNTO DEL ALQUILER DE ESTAS Y COORDINARSE CON EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

-Este presupuesto debe incluir todos los costes de personal y de montaje, y transporte de decorado.